



PRZĘKRÓJ 4-4  
SKALA 1:50



- UWAGA
- krokwie o szerokości mniejszej niż 14 cm lub po oczyszczeniu niższe niż 16cm wznosić obustronnie nakładkami z desek 2,5cmx16cm mocowanymi na gwoździe do krokwi w rozstawie szeregów 10cm i rozstawie w szeregu co 12cm gwoździe stalowe ocynkowane #3 L=55mm
  - deski przed montażem impregnować , oczyszczone krokwie również impregnować dotępnymi preparatami przeciw korozji biologicznej oraz p.poż do połączeń stosować łączniki stalowe ocynkowane ognioowo
  - W obszarze zakres "A" zamocować pod murłatami wzmocnienia stalowe [ ] 120
  - prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego , BHP , sztuka budowlaną oraz przepisami normowymi
  - przed przystąpieniem do prac zweryfikować zgodność wymiarową elementów ewentualne rozbieżności wyjaśnić z projektantami .
  - materialy zamawiać po wykonaniu weryfikacji wymiarowej oraz po korektach rozbieżności do prac przysępować po rozwiązaniu wszelkich wątpliwości i wyjaśnieniu niejasności

LEGENDA:



ELEMENTY DO LIKWIDACJI

WZMOCNIENIA KONIECZNE I NOWE ELEMENTY  
WZMOCNIENIA PRZEWIDYWANE  
PO ODKRYCIU ELEMENTÓW NIEDOSTĘPNYCH  
W CZASIE OGLEDZIN

DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIENIĘ C24 IMPREGNOWANE  
PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POŻAROWO  
STAL KONSTRUKCYJNA S235 ( St3Sx)  
CEGLA PEŁNA KŁA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa  
DACHÓWKA CERAMICZNA ZAKŁADKOWA O CIĘŻARZE NIE  
WIĘKSZYM NIŻ46kg/m²

Projekt Wykonawczy przebudowy więźby dachowej i pokrycia  
dachu w budynku wielorodzinnym w Zabrodzie 10  
Zabrodzie 10 dz. nr gmina Kąty Wrocławskie

BIURO PROJEKTOWE:	
<b>DOBRAS</b>	<b>DOBRAS PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>
TOMASZ DOBRAS	
51-677 WROCŁAW UL.F.NULLO 25/5	
tel: 601 792 182 e-mail: dobras@o2.pl	

INWESTOR:	
<b>ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	
Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 16a	

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI	PODPIS:	DATA:	STADIUM:
mgr.inż. TOMASZ DOBRAS	538/94/UW		05/2016	PW
SPRZĄDZAJĄC:				SKALA:
mgr.inż. TOMASZ WOLTAŚ	84/93/UW		05/2016	1:50

OBSZAR "2" PRZĘKRÓJ 4-4 11