



PRZĘKRÓJ 11-11
SKALA 1:50



- UWAGA
- Krokwie zamontować ponownie po oczyszczeniu i impregnacji przeciw korozji biologicznej drewna oraz p.poż
 - na krokwiach ułożyć folię izolacyjną i docisnąć kontrtłatami . Łaty przybijać do kontrtłat pokrycie z dachówki zakładkowej o ciężarze nie większym niż 46kg/m2 wyposazać w plotki przeciwnieżne oraz wszelkie obróbki blacharskie
 - prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego , BHP , sztuka budowlaną oraz przepisami normowymi
 - przed przystąpieniem do prac zweryfikować zgodność wymiarową elementów ewentualne rozbieżności wyjaśnić z projektantami .
 - materiały zamawiać po wykonaniu weryfikacji wymiarowej oraz po korektach rozbieżności do prac przysępować po rozwianiu wszelkich wątpliwości i wyjaśnieniu niejasności

LEGENDA:



ELEMENTY ISTNIEJĄCE



WZMOCNIENIA KONIECZNE I NOWE ELEMENTY



WZMOCNIENIA PRZEWIDYWANE
PO ODKRYCIU ELEMENTÓW NIEDOSTĘPNYCH
W CZASIE OGLEDZIN

DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIEŃ C24 IMPREGNOWANE
PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POŻAROWO
STAL KONSTRUKCYJNA S235 (St3Sx)
CEGLA PEŁNA KŁA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa
DACHÓWKA ZAKŁADKOWA CERAMICZNA O CIĘŻARZE NIE
WIĘKSZYM NIŻ 46kg/m²

Projekt Wykonawczy przebudowy więźby dachowej i pokrycia
dachu w budynku wielorodzinnym w Zabrodzie 10

Zabrodzie 10 dz. nr gmina Kąty Wrocławskie

BIURO PROJEKTOWE:

DOBRAS PRACOWNIA PROJEKTOWA	DOBRAS PRACOWNIA PROJEKTOWA
	TOMASZ DOBRAS
	51-677 WROCŁAW UL.F.NULLO 25/5
	tel: 601 792 182 e-mail: dobras@o2.pl

INWESTOR:

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 16a

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI	PODPIS:	DATA:	STADIUM:
mgr.inż. TOMASZ DOBRAS	538/94/UW		05/2016	PW
SPRAWDZAJĄC:				SKŁAJA
mgr.inż. TOMASZ WOJTAŚ	84/93/UW		05/2016	1:50

OBSZAR "4" PRZĘKRÓJ 11-11