



PRZĘKRÓJ 5-5
SKALA 1:50



| DACHÓWKA ZAKŁADKOWA | |
|---------------------|--------|
| LATY | 6.0cm |
| KONTRELATY | 4.0cm |
| FOLIA DACHOWA | 0.3mm |
| KROKWiE | 16.0cm |

| ZESTAWIENIE DREWNA DLA WIĘZBY obszar 2A | | | | | | |
|---|------------|-------------|------------------|------------------------|-------------|----------------------|
| Nr | oznaczenie | dlugość [m] | przekrój [cmxcm] | objętość elementu [m3] | ilość sztuk | objętość łączna [m3] |
| 1 | Nr6 | 2.37 | 10x25 | 0.060 | 11 | 0.660 |
| 2 | Z2 A | 3.05 | 12x16 | 0.058 | 4 | 0.234 |
| 3 | Nr5 | 4.80 | 2.5x16 | 0.019 | 32 | 0.614 |
| 4 | kontłaty | 6.65 | 4x6 | 0.016 | 22 | 0.352 |
| 5 | łaty | 11.3 | 4x6 | 0.027 | 44 | 1.193 |
| objętość sumaryczna [m3] | | | | | | 3.053 |

LEGENDA:



ELEMENTY ISTNIEJĄCE

WZMOCNIENIA KONIECZNE I NOWE ELEMENTY

WZMOCNIENIA PRZEWIDYWANE

PO ODKRYCIU ELEMENTÓW NIEDOSTĘPNYCH

W CZASIE OGLEDZIN

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIEŃ C24 IMPREGNOWANE

PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POŻAROWO

STAL KONSTRUKCYJNA S235 (St3Sx)

CEGLA PEŁNA KŁA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa

DACHÓWKA CERAMICZNA ZAKŁADKOWA O CIĘŻARZE NIE

WIĘKSZYM NIŻ46kg/m²

Projekt Wykonawczy przebudowy więzby dachowej i pokrycia
dachu w budynku wielorodzinnym w Zabrodzie 10

Zabrodzie 10 dz. nr gmina Kąty Wrocławskie

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| BIURO PROJEKTOWE: | |
| DOBRAS | DOBRAS PRACOWNIA PROJEKTOWA |
| mgr.inż. TOMASZ DOBRAS | TOMASZ DOBRAS |
| 51-677 WROCŁAW UL.F.NULLO 25/5 | |
| tel: 601 792 182 e-mail: dobras@o2.pl | |

| | |
|--|--|
| INWESTOR: | |
| ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | |
| Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 16a | |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------|---------|----------|
| PROJEKTANT: | NR UPRAWNIENI | PODPIS: | DATA: | STADIUM: |
| mgr.inż. TOMASZ DOBRAS | 538/94/UW | | 05/2016 | PW |
| SPRZĄDZAJĄC: | | | | SKALA: |
| mgr.inż. TOMASZ WOJTAŚ | 84/93/UW | | 05/2016 | 1:50 |

OBSZAR "2" PRZĘKRÓJ 5-5

12