


PRZĘKRÓJ 9-9  
SKALA 1:50



LEGENDA:

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

WZMOCNIENIA KONIECZNE I NOWE  
ELEMENTY  
WZMOCNIENIA PRZEWIDYWANE  
PO ODKRYCIU ELEMENTÓW  
NIEDOSTĘPNYCH W CZASIE OGLEDZIN

ELEMENTY DO LIKWIDACJI

DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIEŃ C24 IMPREGNOWANE  
PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POŻAROWO  
STAL KONSTRUKCYJNA S235 ( St3sx)  
CEGLA PEŁNA KLA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa  
DACHÓWKA CERAMICZNA ZAKŁADKOWA O CIĘŻARZE NIE  
WIĘKSZYM NIŻ 46kg/m²

UWAGA

- Krokwie zniszczone przeznaczone do wymiany wykonac z drewna klasy C24 impregnowanego przeciw korozji biologicznej drewna oraz p.pż.
- Połączenia krokwi z istniejącymi elementami wykonać oddzieleniowo po wcześniejszym delikatnym demontażu elementów
- Podcięcie nad płytą a wg istniejących wymiarów w krokwiach lecz nie głębsze niż 5cm na wysokości krokwi
- Elementy wzmacniane oczyścić z produktów korozji biologicznej a następnie impregnować wg wytycznych producenta środkami do ochrony przed korozją biologiczną i ogniem np preparatami FOBOS 4M
- do połączeń stosować łączniki stalowe ocynkowane ognioowo
- prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego , BHP , sztuka budowlaną oraz przepisami normowymi
- przed przystąpieniem do prac zweryfikować zgodność wymiarową elementów ewentualne rozbieżności wyjaśnić z projektantami .
- materiały zamawiać po wykonaniu weryfikacji wymiarowej oraz po korektach rozbieżności
- do prac przysiępować po rozwarciu wszelkich wątpliwości i wyjaśnieniu niejasności

Projekt Wykonawczy przebudowy więzby dachowej i pokrycia  
dachu w budynku wielorodzinnym w Zabrodzie 10  
Zabrodzie 10 dz. nr gmina Kąty Wrocławskie

BIURO PROJEKTOWE:

<b>DOBRAŚ PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>	<b>DOBRAŚ PRACOWNIA PROJEKTOWA</b>
	<b>TOMASZ DOBRAŚ</b>
	51-677 WROCLAW UL.F.NULLO 25/5
	tel: 601 792 182 e-mail: dobras@o2.pl

INWESTOR:

<b>ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>
Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 16a

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEN	PODPIS:	DATA:	STADIUM:
mgr inż. TOMASZ DOBRAŚ	538/94/UW		05/2016	PW
SPRAWDZAJĄC:				SKŁAJA
mgr inż. TOMASZ WOJTAŚ	84/93/UW		05/2016	1:50

OBSZAR "3" PRZĘKRÓJ 9-9 20