


UWAGA

- krokwie K1 przy ścianach szczytowych dachu z uwagi na korozję biologiczną wymienić na nowe o identycznych wymiarach z drewna klasy C24 impregnowanego przeciw korozji biologicznej i p.poż.
- Elementy wzmocniane oczyścić z produktów korozji biologicznej a następnie impregnować wg wytycznych producenta środkami do ochrony przed korozją biologiczną i ogniem np preparatami FOBOS 4M
- Zweryfikować stankrokwi nad płatwiami w przypadku znacznych ubytków większych niż 1 cm na wysokości lub 2 cm na szerokości przekroju wezwać nadzór autorski w celu uzgodnienia wzmocnień
- płatwie uszkodzone wymienić na nowe o analogicznych przekrojach i długościach z drewna C24 zachowując istniejące połączenia .W przypadku dzielenia płatwi zastosować łącznik stalowy ocynkowany dla uzyskania ciągłości
- oddłotwić usztywnienie płatwi i słupów kołwami stalowymi w ścianach szczytowych
- prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego , BHP , sztuka budowlaną oraz przepisami normowymi
- przed przystąpieniem do prac zweryfikować zgodność wymiarową elementów ewentualne rozbieżności wyjaśnić z projektantami .
- materiały zamawiać po wykonaniu weryfikacji wymiarowej oraz po korektach rozbieżności
- do prac przysępować po rozwianiu wszelkich wątpliwości i wyjaśnieniu niejasności



LEGENDA:

WZMOCNIENIA KONIECZNE

WZMOCNIENIA PRZEWIDYWANE

PO ODKRYCIU ELEMENTÓW NIEDOSTĘPNYCH
W CZASIE OGLEDZIN

DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIENIĘ C24 IMPREGNOWANE
PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POŻAROWO
STAL KONSTRUKCYJNA S235 (S13Sx)
CEGLA PEŁNA KLA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa

Projekt Wykonawczy przebudowy więźby dachowej i pokrycia
dachu w budynku wielorodzinnym w Zabrodzie 10
Zabrodzie 10 dz. nr gmina Kąty Wrocławskie

BIURO PROJEKTOWE:	
DOBRAS	DOBRAS PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DOBRAS	
51-677 WROCŁAW UL.F.NULLO 25/5	
tel: 601 792 182 e-mail: dobras@o2.pl	

INWESTOR:	
ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	
Kąty Wrocławskie ul. Kościuszki 16a	

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI	PODPIS:	DATA:	STADIUM:
mgr.inż. TOMASZ DOBRAS	538/94/UW		05/2016	PW
SPRZĄDAJĄCY:				SKŁADA
mgr.inż. TOMASZ WOJTAŚ	84/93/UW		05/2016	1:50

WZMOCNIENIA WIĘŻBY OBSZAR "1"	RYSUNEK NR
3	3