


OBSZAR "1"



- UWAGA**
- Przed wykonywaniem wzmocnień upewnić się że ściana pod belką B1 jest osiowo konytnuowana pod stropem oraz że ściana na której oparte sa belki B1 i strop jest kontynuowana osiowo poniżej stropu .W przypadku braku ściany pod belką zastosować wzmocnienia belki B1 obustronnymi nakładkami z I [260. W przypadku nieosiowego występowania ścian wezwać nadzór autorski w celu doprecyzowania rozwiązania.
 - Elementy wzmacnianie oczyścić z produktów korozji biologicznej a następnie impregnować wg wytycznych producenta środkami do ochrony przed korozją biologiczną i ogniem np preparatami FOBOS 4M
 - Zweryfikować stan belek w gniazadach w murze w przypadku daleko posuniętej korozji zastosować brusy wznacniące po oczyszczeniu belek z produktów korozji . Brusy należy izolować przy pomocy impregnatów oraz przekładek z papy na styku ściana murowana drewno
 - do połączeń stosować łączniki stalowe ocynkowane ognioowo prace prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego , BHP , sztuka budowlaną oraz przepisami normowymi
 - przed przystąpieniem do prac zweryfikować zgodność wymiarów elementów ewentualne rozbieżności wyjaśnić z projektantami .
 - materiały zamawiać po wykonaniu weryfikacji wymiarowej oraz po korektach rozbieżności
 - do prac przysępować po rozwianiu wszelkich wątpliwości i wyjaśnieniu niejasności

LEGENDA:



WZMOCNIENIA KONIECZNE



WZMOCNIENIA PRZEWIDYWANE
PO ODKRYCIU ELEMENTÓW NIEDOSTĘPNYCH
W CZASIE OGLEDZIN

DREWNO KONSTRUKCYJNE WZMOCNIENIŃ C24 IMPREGNOWANE
PRZECIW KOROZJI BILOGICZNEJ ORAZ PRZECIW POŻAROWO
STAL KONSTRUKCYJNA S235 (S13Sx)
CEGLA PEŁNA KLA MIN 15MPa ZAPRAWA CEM WAP KL.2.5-5MPa

Projekt Wykonawczy przebudowy więźby dachowej i pokrycia
dachu w budynku wielorodzinnym w Zabrodzie 10
Zabrodzie 10 dz. nr gmina Kąty Wrocławskie

BIURO PROJEKTOWE:	
DOBRAŚ PRACOWNIA PROJEKTOWA	DOBRAŚ PRACOWNIA PROJEKTOWA
TOMASZ DOBRAŚ	
51-677 WROCŁAW UL.F.NULLO 25/5	
tel: 601 792 182 e-mail: dobras@o2.pl	

INWESTOR:

ZARZĄD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Kąty Wrocławskie ul. Kościuszkzi 10a

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI	PODPIS:	DATA:	STADIONE:
mgr.inż. TOMASZ DOBRAŚ	538/94/UW		05/2016	PW
SPRWDZAJĄC:				SKŁADA
mgr.inż. TOMASZ WOJTAŚ	84/93/UW		05/2016	1:50
Lokalizacja wzmocnień konstrukcji podporowej więźby dachowej w obszarze "1"				RYSUNEK NR 2